# 盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕356号

## 盐池县审批服务管理局关于盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程初步设计的批复

交通运输局:

你局报来《关于报送盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程初步设计的报告》(盐交函发〔2022〕47号)收悉。为进一步完善盐池县农村公路路网规划,加快交通基础设施的建设切实改善项目所在地区交通运输状况,提高交通运输效率,满足人民群众的生产生活需要。经我局审查并研究,同意修建盐池县圈湾子至关祭台公路工程。项目代码:2208-640323-18-05-183367。

## 一、项目规模及路线走向

本项目为农村公路工程，位于冯记沟乡平台村境内，路线全长0.550公里。路线起点与平台村至余台子道路K2+498.60呈“T”型交叉，路线由南向北布设，终点接入滩羊“种养”一体养殖基地。

项目路线按二级公路标准设计，路面采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、交通安全设施等。

## 二、主要技术标准

路线为新建道路，采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度10.0米，路面宽度8.5米，两侧为2×0.75米砂砾路肩，为沥青混凝土路面。

路线技术标准符合交通运输部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和宁夏回族自治区《乡村公路工程技术标准》（DB64/T 1505-2017）中的规定和要求。

## 三、路面结构

路面结构采用4厘米AC-13C细粒式沥青混凝土+20厘米水泥稳定砂砾基层+20厘米级配砂砾底基层。

## 四、路线交叉

本项目与等级公路平面交叉1处，沿线与厂区道路平面交叉1处。

## 五、工程概算及工期

经审定本项目项概算总投资为201.02万元。资金来源申请上级补助及地方政府自筹资金。项目建设工期为24个月。

项目建设单位要严格按照批准的建设规模和建设内容组织建设，从严控制概算投资。严格执行环境保护、安全生产等相关规定，落实生态红线要求。严格执行基本建设程序，做好开工前的各项准备工作。严格落实建设项目“四制”管理规定，确保工程质量。

附件：盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022 年 8 月 15 日

（此件公开发布）

抄送：县纪委监委、发改局、财政局、审计局、统计局

盐池县审批服务管理局　　2022 年 8 月 15 日印发

# 盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程投资概算核定表

单位：万元

| | | |
|---|---|---|
| **一** | **建筑安装工程费** | **168.0073** |
| 1 | 临时工程 | 1.3259 |
| 2 | 路基工程 | 28.6368 |
| 3 | 路面工程 | 105.1756 |
| 4 | 交叉工程 | 19.2958 |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | 3.6727 |
| 6 | 专项费用 | 9.9004 |
| **二** | **土地使用及拆迁补偿费** | **5.6349** |
| **三** | **工程建设及其他费用** | **17.8055** |
| **四** | **预备费** | **9.5724** |
| | **总计** | **201.0200** |