盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕359号

盐池县审批服务管理局关于批准《宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目初步设计》的批复

文化旅游广电局:

报来项目编码为“2208-640323-22-01-429949”的《关于批准<宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目初步设计>立项的请示》(盐文广发〔2022〕102号)已收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下:

一、项目名称：宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目

二、建设单位：文化旅游广电局

三、建设性质：新建

四、建设地点：花马池镇

五、建设年限：2022年8月—2023年9月

六、建设内容及规模：改造提升安定堡至八步站台段原有道路为部分彩色陶瓷颗粒路面5.5公里。改造提升十六堡段与307国道连接线740.8米道路为沥青陶瓷颗粒路面。安定堡段增加305.4米沥青陶瓷颗粒路面。修复十六堡新村处损坏堵塞的管涵1处。新增盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道长城关至安定堡段护坡、拦水带、急流槽、挡水墙100米、入村平交道口22处、防护网500米、限高、限宽、减速带、指示牌等设施。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资428万元，资金来源为县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022 年 8 月 15 日

（此件公开发布）

抄送：县纪委监委、发改局、财政局、审计局、统计局

盐池县审批服务管理局　　2022 年 8 月 15 日印发

宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目投资概算核定表

序号	项目名称	估算价值（万元）					技术经济指标（元/m2）				占投资额(%)
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	备注	
一	**工程费用**	**361.45**				**361.45**					**84.45%**
1	（安定堡至八步站台段）原有道路部分改造提升为彩色陶瓷颗粒路面	153.45				153.45	m^2	16500.00	93.00		
2	（十六堡与 307 国道连接线、安定堡增加段 ）原道路改造提升为沥青陶瓷颗粒路面	102.00				102.00	m^2	6277.20	162.50		
3	拆除修复原十六堡新村处损坏堵塞的管涵	26.00				26.00	项	1.00	260000.00		
4	护坡、拦水带及急流槽	20.00				20.00	项	1.00	200000.00		
5	入村平交道口	12.50				12.50	项	1.00	125000.00		
6	挡水墙	6.00				6.00	项	1.00	60000.00		

7	减速带、防护网	26.50				26.50	项	1.00	265000.00		
8	限高、限宽、限速设施、307 连接线路标、指示牌	15.00				15.00	项	1.00	150000.00		
二	**其它费用**				**46.18**	**46.18**	**万元**	**取费基数**	**费率**		**10.79%**
1	项目建设管理费				3.61	3.61	万元	361.45	1.00%		
2	工程监理费				4.32	4.32	万元	361.45	1.20%		
3	测量费				2.18	2.18	万元	361.45	0.60%		
4	编制清单及招标控制价				1.81	1.81	万元	361.45	0.50%		
5	编制竣工结算及审计费用				1.81	1.81	万元	361.45	0.50%		
6	招标代理费				1.81	1.81	万元	361.45	0.50%		
7	设计费				7.95	7.95	万元	361.45	2.20%		
8	初步设计编制及审查费				1.81	1.81	万元	361.45	0.50%		
9	施工图审查费				1.00	1.00	万元				
10	安评、林评、水土保持等				19.88	19.88	万元				
三	**预备费**				**20.37**	**20.37**	**万元**	**407.63**	**5.00%**		**4.76%**
四	**总计**	**361.45**	**0.00**	**0.00**	**66.55**	**428.00**	**万元**				**100%**